

کد فهرست بها	شرح عملیات	مقدار کار	واحد کار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۹۰۲۰۱	تهیه و ساخت کلاف در چوبی به ابعاد ۸/۳×۶ سانتی متر یا مقطع معادل آن، با چوب داخلی، همراه با دو قید چوبی به ابعاد ۸/۳×۶ سانتی متر یا مقطع معادل آن، به طول ۲۰ سانتی متر	۲۴.۵	مترمربع	۱۶۹,۵۰۰	۴,۱۵۲,۷۵۰.۰۰ ریال
۱۹۰۴۰۲	تهیه و نصب پوشش دو روی در، از فیبر به ضخامت حدود ۳ میلی متر، با پرس کردن.	۲۴.۵	مترمربع	۱۳۶,۵۰۰	۳,۳۴۴,۲۵۰.۰۰ ریال
۱۹۰۵۰۱	نصب در چوبی و یراق کوبی آن (بدون بهای یراق آلات).	۱۰	لنگه	۱۴۴,۵۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰.۰۰ ریال
۱۹۰۵۰۲	دستمزد قابلمه ای گردن در، به ازای متر طول قابلمه.	۶۱.۱۶	مترمربع	۹,۱۴۰	۵۵۹,۰۰۲.۴۰ ریال
۱۹۰۷۰۱	تهیه، ساخت و نصب چهار چوب کمد و گنجه از چوب نراد خارجی، به ابعاد اسمی ۵×۷ سانتی متر یا مقطع معادل آن ها، با تمام مشتی های پیش بینی شده.	۲۹.۱	مترطول	۱۰۹,۰۰۰	۳,۱۷۱,۹۰۰.۰۰ ریال
۱۹۰۷۰۶	تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف (MDF) رنگی به ضخامت ۱۶ میلی متر و نصب نوار PVC در محیط آن.	۱۶.۳۸	مترمربع	۴۶۹,۵۰۰	۷,۶۹۰,۴۱۰.۰۰ ریال
۱۹۰۸۰۲	تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی کمد ها و گنجه ها با ام. دی. اف (MDF) رنگی به ضخامت ۱۶ میلی متر با تکیه گاه های لازم بر حسب سطوح طبقات و تقسیمات داخلی و نیز نصب نوار پی. وی. سی.	۴.۷۶۵	مترمربع	۵۴۳,۰۰۰	۲,۵۸۷,۳۹۵.۰۰ ریال
	مجموع				۲۲,۹۵۰,۷۰۷.۴۰ ریال