

دانشگاه محل تحصیل :									
دانشجو:.....									
برگ مالی									
ساختمان ۴ طبقه اسکلت فلزی روی زیر زمین									
صفحه ۵									
ردیف	شرح عملیات	واحد مقدار	تعداد کد فهرست بهای واحد	مقدار	مبلغ کل (ریال)	ملاحظات			
فصل هیجدهم : صورت وضعیت مالی اندود کاری و بند کشی									
1	شمشه گیری سطوح قایم و سقفها، با ملات گچ و خاک.	m ^۲	۱	۱۸۰۲۰۱	۲۲۳۰۰	۶۵۴/۸۵	از صفحه ۲۴ ریز متره		
2	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲/۵ سانتی متر، روی سطوح قایم.	m ^۲	۱	۱۸۰۲۰۲	۶۵۸۰۰	۳۴۸/۸	از صفحه ۲۴ ریز متره		
3	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲/۵ سانتی متر، برای زیر سقفها.	m ^۲	۱	۱۸۰۲۰۳	۸۸۶۰۰	۳۰۶/۰۵	از صفحه ۲۴ ریز متره		
4	سفید کاری روی سطوح قایم و پرداخت آن با گچ کشته.	m ^۲	۱	۱۸۰۲۰۴	۵۹۷۰۰	۳۴۸/۸	از صفحه ۲۴ ریز متره		
5	سفید کاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته.	m ^۲	۱	۱۸۰۲۰۵	۷۸۸۰۰	۳۰۶/۰۵	از صفحه ۲۴ ریز متره		
6	مبلغ کل فصل کارهای اندود کاری و بند کشی						۱۰۹۶۱۰۳۲۵		
فصل نوزدهم : صورت وضعیت مالی کارهای چوبی									
1	تهیه و نصب پوشش دو روی در، با تخته سه لایه داخلی به ضخامت ۴ میلی متر، با پرس کردن.	m ^۲	۱	۱۹۰۴۰۱	۳۹۱۰۰۰	۱۳/۴	از صفحه ۲۵ ریز متره		
2	نصب در چوبی و یراق کوبی آن (بدون بهای یراق آلات).	لنگه	۱	۱۹۰۵۰۱	۱۴۴۵۰۰	۸	از صفحه ۲۵ ریز متره		
3	تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف (MDF) رنگی به ضخامت ۱۶ میلی متر و نصب نوار PVC در محیط آن.	m ^۲	۱	۱۹۰۷۰۶	۴۶۹۵۰۰	۲۳/۸	از صفحه ۲۵ ریز متره		
4	مبلغ کل فصل کارهای چوبی						۱۷۵۶۹۵۰۰		
فصل بیستم : صورت وضعیت مالی کاشی و سرامیک کاری									
1	نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از ۸ تا ۹ دسیمتر مربع.	m ^۲	۱	۲۰۰۳۰۶	۲۵۹۰۰۰	۱۵۳	از صفحه ۲۶ ریز متره		
2	نصب سرامیک لعابدار با سطح ۲/۵ تا ۴ دسیمتر مربع.	m ^۲	۱	۲۰۰۳۰۹	۲۷۱۵۰۰	۸/۸			
3	کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از ۵ تا ۶ دسیمتر مربع.	m ^۲	۱	۲۰۰۱۰۶	۳۰۹۰۰۰	۱۳۰/۷			
4	مبلغ کل فصل کارهای کاشی و سرامیک کاری						۸۲۴۰۲۵۰۰		
فصل بیست و یکم : صورت وضعیت مالی فرش موزاییک									
2	فرش کف با موزاییک سیمانی ساده به ابعاد ۲۵×۲۵ سانتی متر، با ۲/۵ سانتی متر ماسه نرم زیر آن و دوغاب ریزی.	m ^۲	۱	۲۱۰۱۰۱	۱۶۰۰۰۰	۸۹/۴	از صفحه ۲۷ ریز متره		
4	مبلغ کل فصل کارهای فرش موزاییک						۱۴۳۰۴۰۰۰		
فصل بیست و دوم : صورت وضعیت مالی کارهای سنگی با سنگ پلاک									
1	تهیه و نصب سنگ گرانیات کرم نهپندان در سطوح افقی به ضخامت ۱/۵ تا ۲ سانتی متر.	m ^۲	۱	۲۲۰۵۰۱	۵۲۲۰۰۰	۱۸۴/۶	از صفحه ۲۷ ریز متره		
2	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قایم نصب شوند.	m ^۲	۱	۲۲۰۶۰۱	۳۳۰۰۰	۱۸۴/۶			
3	مبلغ کل فصل کارهای سنگی با سنگ پلاک						۱۰۲۴۵۳۰۰۰		

کارفرما:

مهندس مشاور:

پیمانکار:

دستگاه نظارت: